

FUNDADA EN 1947







Panamá, 18 de Mayo de 2016

PDG-0584-2016

RESIDENCIAL

COMERCIAL LIGERO

COMERCIAL

APLICADO

CONTROLES

Ing. José A. Galaviz Integ C.A. E. S. D.

Asunto: Suministro de Unidades de A/A - Proyecto: Aeropuerto de Tocumen-

Por este medio hacemos entrega de nuestra propuesta para el suministro de equipos para el sistema de aire acondicionado.

A continuación se muestra cuadro detallado de los equipos:

# I. EQUIPOS:

Tag	Cant.	Modelo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CH-05	1	19XR- 7P74575MDH64S	AquaEdge Water Cooled Chiller. Capacity:  1135 Ton  Solid State Starter w/High Interrupt Short Circuit 85 kAIC  Power Factor of 0.937  Cooler - Nozzle-in-Head, 150 psi Cooler - 2 Pass(es) Cooler - Nozzle Arrangement - D Cooler - Super E3 1 Inch (SUPE31inch), .025 in, Copper Condenser - Nozzle-in-Head, 150 psi Condenser - Nozzle-in-Head, 150 psi Condenser - Nozzle Arrangement - S Condenser - Nozzle Arrangement - S Condenser - Tubing - Spike Fin III (SPK3), .025 in, Copper Chiller Bagging Refrigerant (Factory Charged) Isolation Valve Package Waterbox Flanges (Cooler) Waterbox Flanges (Condenser) BACnet communication Factory Insulation Hinged Waterbox Covers - Cooler - Drive End Only Hinged Waterbox Covers - Condenser - Drive End Only Tinc Anodes (Evaporator & Condenser) Spring Isolation Package RU5 [Coverage for Years 2, 3, 4 and 5; Complete Unit; Parts Only] Extended Warranty - Unit Mounted Starter	\$233,000.00	\$233,000.00

Sub-Total Precio Chiller: ...... \$ 233,000.00



### II. PRUEBAS ATESTIGUADAS ADICIONALES

Tag	Cant.	Modelo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FWT	1	19XR-WT-WR-7-8	FWT 1 Point @ 100% Cooling Load	\$7,492.25	\$7,492.25
FWT	3	19XR-WT-ATP	Additional factory test (75, 50 & 25% Cooling Load)	\$2,043.55	\$6,130.65
FWT	1	19XR-SND-TST-1	First sound test	\$1,362.75	\$1,362.75

Sub-Total Pruebas: ......<u>\$ 14,985.65</u>

Precio Total.....\$ 247,985.65

## **III. FORMA DE PAGO:**

• Carta de Crédito, confirmada, a la vista e irrevocable para los equipos Carrier, la cual será abierta directamente con Carrier InterAmerica Corp.

# IV. VALIDEZ DE LA OFERTA:

Esta cotización tiene una validez de (30) treinta días calendarios.

#### V. GARANTÍA:

 5 años de garantía para los chillers (piezas solamente). Ésta comienza con la puesta en marcha o a los 18 meses de la entrega, cualquiera ocurra primero.

### VI. TIEMPO DE ENTREGA (a confirmar con la recepción de su pedido).

• 12 a 14 semanas a confirmar con el recibo de la orden.

#### VII. NOTAS:

- Los precios incluyen el suministro del equipo puesto en la Ciudad de Miami en el embarcador del cliente.
- El precio incluye puesta en marcha del chiller por personal técnico certificado Carrier.
- No se incluye ningún tipo de pasajes aéreos, estadías en hoteles o gastos adicionales para la posible prueba atestiguada del chiller.

Sin más por el momento, se despide de usted

Atentamente,

COMPAÑÍA CLIMATIZADORA, S.A.

Elias Alvarez

DIRECTOR COMERCIAL



